

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 2014 года

**Дефектная ведомость
на выполнение работ по замене уличных светильников по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, Нежновское СП**

№№ п/п	Наименование работ	Объем	
		наименов. Единицы.	Количество единиц
1	Замена светильников на опоре	шт	77

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

Ленинградская область, Кингисепский район, Нежновское СП
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (локальная смета)

Замена светильников РКУ250 на светодиодные светильники
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 954,734 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 74,600 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 349,14 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕР33-04-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кв и трансформаторные подстанции (02.2014) ОЗП=6,57; ЭМ=4,79; НР (19745 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (9096 руб.); 41%=60%*0,85*0,8) от ФОТ	77	461,86 197,71	264,15 90,4	35564	15224	20340 6961	1,374	105,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-04-014-02 Пр. Комплета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 Линии электропередачи напряжением 0,38- 35 кв и трансформаторные подстанции (02.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,79; ЗПМ=8,57; МАТ=12,36 НР (46649 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (21490 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	77	1120,17 454,73	660,37 225,99	86252	35014	50848 17401	3,1602	243,34
3	Мониторинг цен	Светильник светодиодный (шт) (МАТ=МАТ/1,18-МАТ):	77	7180,79		552921				
4	Мониторинг цен	Кронштейн для светильника (шт) (МАТ=МАТ/1,18-МАТ):	77	485,45		37380				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительные работы :										
Линии электропередачи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.27, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.27, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):										
Итого Поз. 1-2										
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 74 600)										
Сметная прибыль 41% = 60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74 600)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 3-4										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительные работы *										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
							712117	50238	71188 24362	349,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					66394				
	Сметная прибыль					30586				
	Итого по смете:					218796				349,14
	Линии электропередачи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.27, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.27, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									
	Материалы для строительных работ									
	Итого					590301				
	В том числе:					809097				349,14
	Материалы									
	Машины и механизмы					590691				
	ФОТ					71188				
	Накладные расходы					74600				
	Сметная прибыль					66394				
	НДС 18%					30586				
	ВСЕГО по смете					145637,46				
						954734,46				349,14

Составил: _____ Е.В. Лебедев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Р.Ю. Севастьянова
(должность, подпись, расшифровка)