

Утверждаю

« _____ » _____ 2014г.

**Дефектная ведомость
на ремонт дороги от дома № 12А до дома № 31
в д. Нежново, Кингисеппский район Ленинградская область**

№ п/п	Состояние существующего покрытия	Намеченные виды работ	Ед. изм.	Кол- во
1	Существующее покрытие дороги имеет местами ямочность, выбоины, Длина 203 метра, ширина 4,3 метра. Площадь грунтового покрытия 872,9 м ² .	1. Планировка дороги грейдером, подсыпка щебнем, укатка катком.	м ²	872,9

Согласовано:

СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

д. Нежново, Кингисеппский район Ленинградской область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальная смета)

Ремонт дороги от от дома № 12А до дома № 31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 205,943 тыс. руб.
Средства на оплату труда 18,698 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕР27-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (зравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (05.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,2; ЗПМ=8,57; МАТ=6,38 НР (22625 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОР СП (12154 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОР	0,8729 (203*4,3) / 1000	160097,65 9408,06	35760,27 12013	8212	139749	31215 10486	71,6105	62,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					139749	8212	31215 10486		62,51
	Накладные расходы					22625				
	Сметная прибыль					12154				
	Итого по разделу 1 Строительные работы :					174528				62,51
	Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					174528				62,51
	Итого					174528				62,51
	В том числе:									
	Материалы					100322				
	Машины и механизмы					31215				
	ФОТ					18698				
	Накладные расходы					22625				
	Сметная прибыль					12154				
	Итого по разделу 1 Строительные работы					174528				62,51
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					139749	8212	31215 10486		62,51
	Накладные расходы					22625				
	Сметная прибыль					12154				
	Итого по смете:					174528				62,51
	Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					174528				62,51
	Итого					174528				62,51
	В том числе:									
	Материалы					100322				
	Машины и механизмы					31215				
	ФОТ					18698				
	Накладные расходы					22625				
	Сметная прибыль					12154				
	НДС 18%					31415,04				
	ВСЕГО по смете					205943,04				62,51

Составил: _____ Е.В. Лебедев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Р.Ю. Севастьянова
(должность, подпись, расшифровка)



«ИНДЕКС-ПЕТЕРБУРГ» Региональное отделение Общества с
ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосудар-
ственных экспертиз «ИНДЕКС»
(«ИНДЕКС-ПЕТЕРБУРГ» РО
ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»)

® Аккредитация при Министерстве регионального развития Рос-
сийской Федерации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий от 20 августа 2009 рег. № 77-3-5-036-09.

УТВЕРЖДАЮ
Директор



А.И. Матюшевский

2014 г.

91014, г. Санкт-Петербург, Артиллерийская ул. д. 1

Тел. (812) 331-58-33

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ № 838-1

Объект капитального строительства

«Ремонт дороги от дома № 12А до дома № 31, по адресу: д. Нежново, Кингисеп-
пский район Ленинградской область»

Объект экспертизы

Сметная документация

Предмет экспертизы

Проверка сметы на корректность применения сметных нормативов, норм расходования
материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности
производства работ, налогообложения

Санкт-Петербург
2014 г.

Утверждаю

« _____ » _____ 2014г.

**Дефектная ведомость
на ремонт дороги от ручья до дома № 1
в д. Ильмово, Кингисеппский район Ленинградская область**

№ п/п	Состояние существующего покрытия	Намеченные виды работ	Ед. из м.	Кол-во
1	Существующее покрытие дороги имеет местами ямочность, выбоины, Длина 361 метров, ширина 3,5 метра. Площадь грунтового покрытия 1263,5 м ² .	1. Планировка дороги грейдером, подсыпка щебнем, укатка катком.	м ²	1263,5

Согласовано:

СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

" " 2014 г.

Д. Ильмово, Кингисеппский район Ленинградской область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 (локальная смета)

Ремонт дороги от ручья до дома № 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 298,096 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 27,065 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕР27-03-001-01 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,2635	160097,65 9408,06	35760,27 12013	202283	11887	45183 15178	71,6105	90,48
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				202283	11887	202283	11887	45183 15178	71,6105	90,48
Накладные расходы				32749		32749				
Сметная прибыль				17592		17592				
Итого по разделу 1 Строительные работы :										

УТВЕРЖДАЮ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС);										
Итого Поз. 1										
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 27 065)					202283	11887	45183		90,48
	Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 065)					32749		15178		
	Итого с накладными и см. прибылью					17592				
	Итого					252624				90,48
	В том числе:					252624				90,48
	Материалы					145213				
	Машины и механизмы					45183				
	ФОТ					27065				
	Накладные расходы					32749				
	Сметная прибыль					17592				
	Итого по разделу 1 Строительные работы					252624				90,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
	Накладные расходы					202283	11887	45183		90,48
	Сметная прибыль					32749		15178		
	Итого по смете:					17592				
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС);										
Итого Поз. 1										
	Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 27 065)					202283	11887	45183		90,48
	Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 065)					32749		15178		
	Итого с накладными и см. прибылью					17592				
	Итого					252624				90,48
	В том числе:					252624				90,48
	Материалы					145213				
	Машины и механизмы					45183				
	ФОТ					27065				
	Накладные расходы					32749				
	Сметная прибыль					17592				
	НДС 18%					45472,32				
	ВСЕГО по смете					298096,32				90,48

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



«ИНДЕКС-ПЕТЕРБУРГ» Региональное отделение Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»

(«ИНДЕКС-ПЕТЕРБУРГ» РО
ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»)

Аккредитация при Министерстве регионального развития Российской Федерации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 20 августа 2009 рег. № 77-3-5-036-09.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ А.И. Матюшевский

« ____ » _____ 2014 г.

91014, г. Санкт-Петербург, Артиллерийская ул., д. 1

Тел. (812) 331-58-33

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ № 838-2

Объект капитального строительства

« Ремонт дороги от ручья до дома № 1 , по адресу: д. Ильмово, Кингисеппский район Ленинградской область»

Объект экспертизы

Сметная документация

Предмет экспертизы

Проверка сметы на корректность применения сметных нормативов, норм расходования материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности производства работ, налогообложения

Санкт-Петербург
2014 г.

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2. Ремонт дороги от ручья до дома № 1 д. Ильмово, Кингисепский район Ленинградской область

ОТЧЕТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами

работы начаты _____ работы окончены или открыт новый счет _____ Экземпляр № _____
I. Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ

Код Строки	Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов	Код вида работ, конструктивного элемента	Единица измерения	Объем произведенных работ, расход материалов	Норма расхода материалов на единицу измерения работ	Код	Объем работ в т.ч. объем выполненных работ на начало года	Объем выполненных работ и нормативный расход материалов по месяцам													
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	ТЕР 27-03-001-1	1000 м2				1.2635														
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	408-0014	м3		11.5		14.53025														
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	408-0015	м3		56		69.4925														
4	Вода	411-0001	м3		25		31.5875														

Директор РО «ИДЕКС-ПЕТЕРБУРГ»

А. И. Матюшевский