

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"
Т. Д. Шеренговская

" _____ " _____ 2015 г.

" _____ " _____ 2015 г.

Кингисепский район, Ленинградская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальная смета)

Ремонт щебеночного покрытия дорожного покрытия в д. Ильмово (протяженностью 740 м) - от дома № 29 до остановки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 594847,44 руб.
Средства на оплату труда _____ 48056 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г. ТСНБ ТЕР 2 зона

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цели эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	цели эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) <small>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (равильные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03 2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,56; ЗЛМ=8,69; МАТ=6,58 НР (58004 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (48056 руб.) СП (31044 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (48056 руб.)</small>	2,22	29050,18 1145,52	6601,9 1345,68	21302,76	64491	2543	14656 2987	47292	74,724	165,89
Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						64491	2543	14656 - 2987	47292		165,89
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						415060	22099	81780 25957	311181		165,89
	Накладные расходы						58004					
	Сметная прибыль						31044					
	Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия						504108					165,89
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						64491	2543	14656 2987	47292		165,89
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						415060	22099	81780 25957	311181		165,89
	Накладные расходы						58004					
	Сметная прибыль						31044					
	ВСЕГО по смете						594847,44					165,89
	Автомобильные дороги (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						504108					165,89
	Итого						504108					165,89
	В том числе:											
	Материалы						311181					
	Машины и механизмы						81780					
	ФОТ						48056					
	Накладные расходы						58004					
	Сметная прибыль						31044					
	НДС 18%						90739,44					
	ВСЕГО по смете						594847,44					165,89

Составил: С.В. Чукисла С.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.И. Томашев А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

