

Гранд-СМЕТА



Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"
Т. Д. Шеренговская

д. Ильмово, от дома №1 до дома №29 МО "Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальная смета)

ремонт щебеночного покрытия дорожного покрытия в д. Ильмово от дома №1 до дома №29, МО "Нежновское сельское поселение"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 621008,04 руб.
Средства на оплату труда 46664 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г. ТСНБ ТЕР ЛО 2 зона

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда занятых обслуживанием	
			всего	эксплуатационные		Всего	оплаты труда	материалы	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт щебеночного основания			3880,7	3540,17	10,79	466	40	425	1	21,6936	2,6	
ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 27.3 п.3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (1060 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (878 руб.) СЛ (567 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (878 руб.)	0,12	329,74	504,89	10,79	466	40	61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЦ-408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	13,2 12*1,1	514,99		514,99	6798			6798		
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,24; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (2747 руб.); 142%*(0.85 от ФОТ (2276 руб.); СП (1470 руб.); 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2276 руб.)	0,2	6026,08 511,75	5499,21 798,77	15,12	1205	102	1100 160	3	33,3822	6,68
4	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)	25,2 20*1,26	1847,27		1847,27	46551			46551		
5	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (армайные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,69; МАТ=6,58 НР (52517 руб.); 142%*(0.85 от ФОТ (43510 руб.); СП (28107 руб.); 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (43510 руб.)	2,01	29050,18 1145,52	6601,9 1345,68	21302,76	58391	2302	13270 2705	42819	74,724	150,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												159,48
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночного основания												159,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночного основания												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							439810	21238	83461	335111		159,48
							56323		25426			
							30145					
							621008,04					159,48
							472929					159,48
							53349					
							526278					159,48
												159,48
							335111					
							83461					
							46664					
							56323					
							30145					
							94730,04					
							621008,04					159,48

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил: Синь Юлиана С.В.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Синь Александр А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

