

ОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"

Т. Д. Шеренговская

2015 г.

" 25 " мая 2015 г.

Кингисеппский район, Ленинградская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальная смета)

Ремонт дороги в д. Нежново МО "Нежновское сельское поселение" от дома №13а до ручья
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1324820,22 руб.
Средства на оплату труда 50447 руб.
Сметная трудоемкость 258,34 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г. ТСНБ ТЕР ЛО 2 зона

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
			всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего	
			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия												
ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное (1 м канавы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-22-1 Благоустройство (03.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 НР (17630 руб.); 104% от ФОТ (19944 руб.) СП (9573 руб.); 60% от ФОТ (19944 руб.)	176	13,04 13,04			2295	2295	2295		0,91	160,16	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР27-03-004-01	<p>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси)</p> <p>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР27-03-004-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (красильные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,15; ЗПМ=8,69; МАТ=8,78</p> <p>НР (10783 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (8934 руб.) СП (5771 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (8934 руб.)</p>	0,7345	66541,56 556,08	4427,58 843,99	61557,9	48875	408	3252 620	45214	30,0426	22,07
3	ТЕР27-06-026-01	<p>Розлив вяжущих материалов (1 т)</p> <p>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,73; ЗПМ=8,69; МАТ=11,73</p> <p>НР (199 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (165 руб.) СП (107 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (165 руб.)</p>	0,864	1724,84	74,45 21,77	1650,39	1490		64 19	1426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР27-06-020-04	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) <i>(Прил 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-04 Устройство оснований и покрытий (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,13; ЗПМ=8,69; МАТ=5,17 НР (25835 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (21404 руб.) СП (13827 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (21404 руб.)	1,44	77919,88 964,05	3973,29 746,42	72982,54	112205	1388	5722 1075	105095	52,854	76,11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС-81-33-2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 7.11.12 №2536-ИП/12/ГС)												
Автомобильные дороги (МДС-81-33-2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 7.11.12 №2536-ИП/12/ГС)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						54447					
	Сметная прибыль						29278					
	НДС 18%						202091,22					
	ВСЕГО по смете						1324820,22					258,34

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)


 Подпись
 Директор
 Владислав Владимирович
 А. В. МАТЮШЕВСКИЙ