

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"
Т. Д. Шеренговская

Д. Иципино, Кингисеппского района, Ленинградской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальная смета)

Ремонт щебеночного покрытия дорожного покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 1798454,52 руб.
Средства на оплату труда _____ 131254 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г. ТСНБ ТЕР ЛО 2 зона

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт щебеночной дороги													
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <small>(МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 27.3 п.3.1 Производятся работы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03 2015) ОЗП=8,68; ЭМ=6; ЗЛМ=6,69; МАТ=3,2 НР (1753 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (1452 руб.) СП (938 руб.): 95%*(0,65*0,8) от ФОТ (1452 руб.)</small>	0,2	3880,7 329,74	3540,17 504,89	10,79	776	66	708 101	2	21,6936	4,34	
2	ТСЦ-408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	22 20*1,1	514,99		514,99	11330			11330			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,24; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (11411 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (9454 руб.) СП (6107 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (9454 руб.)</i>	0,83	6026,08 511,75	5499,21 798,77	15,12	5002	425	4564 663	13	33,3822	27,71
4	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)	104,58 83*1,26	1847,27	1847,27	1847,27	193187			193187		
5	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) <i>(Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (бразильные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,69; МАТ=6,58 НР (145260 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (120348 руб.) СП (77745 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (120348 руб.)</i>	5,559	29050,18 1145,52	6601,9 1345,68	21302,76	161490	6368	36700 7481	118422	74,724	415,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1280900	59605	237513 71649	983782		447,44
Накладные расходы							158424					
Сметная прибыль							84790					
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги							1524114					447,44
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.							1319597					447,44
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							204517					447,44
Итого							1524114					447,44
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги							1524114					447,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1280900	59605	237513 71649	983782		447,44
Накладные расходы							158424					
Сметная прибыль							84790					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС: 18%												
ВСЕГО по смете												
							1798454,52					447,44
							1319597					447,44
							204517					
							1524114					447,44
							983782					
							237513					
							131254					
							158424					
							84790					
							274340,52					
							1798454,52					447,44

Понижающий коэффициент : $609776,65 : 1798454,52 = 0,339055918967581$

Сумма с понижающим коэффициентом $1798454,52 \times 0,339055918967581 = 609776,65$

Итого по смете с понижающим коэффициентом 609776,65

Заказчик

Шереновская Т.Д.

Подрядчик

Люткевич В.М.