

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

— УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"  
Т. Д. Шеренговская



Д. Иципино, Кингисепского района, Ленинградской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
(локальная смета)

Ремонт щебеночного покрытия дорожного покрытия  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ 1798454,52 руб.  
Средства на оплату труда 131254 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г. ТСНБ ТЕР ЛО 2 зона

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт щебеночной дороги</b>												
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (1753 руб.); 142% от ФОТ (1452 руб.) СП (938 руб.); 95%*(0,65*0,8) от ФОТ (1452 руб.)	0,2	3880,7 329,74	3540,17 504,89	10,79	776	66	708 101	2	21,6936	4,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	ТСЦ-408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	22 20*1,1	514,99	514,99	514,99	11330			11330						
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))  (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,24; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (11411 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (9454 руб.) СП (6107 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (9454 руб.)	0,83	6026,08 511,75	5499,21 798,77	15,12	5002	425	4564 663	13	33,3822	27,71				
4	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)	104,58 83*1,26	1847,27	1847,27	1847,27	193187			193187						
5	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)  (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытие под черные щебеночные (равнинные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,69; МАТ=6,58 НР (145260 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (120348 руб.) СП (77745 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (120348 руб.)	5,559	29050,18 1145,52	6601,9 1345,68	21302,76	161490	6368	36700 7481	118422	74,724	415,39				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												1280900	59605	237513	983782	447,44
Накладные расходы												158424		71649		
Сметная прибыль												84790				
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги												1524114				447,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						1319597					13
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						204517					447,44
	Итого						1524114					447,44
	<b>Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги</b>						<b>1524114</b>					<b>447,44</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1280900	59605	237513 71649	983782		447,44
	Накладные расходы						158424					
	Сметная прибыль						84790					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1798454,52</b>					<b>447,44</b>
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						1319597					447,44
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						204517					447,44
	Итого						1524114					447,44
	В том числе:											
	Материалы						983782					
	Машины и механизмы						237513					
	ФОТ						131254					
	Накладные расходы						158424					
	Сметная прибыль						84790					
	НДС 18%						274340,52					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1798454,52</b>					<b>447,44</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

