

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Нежновское сельское поселение"

Т. Д. Шеренговская

Д. Б. Стремление МО "Нежновское сельское поселение", Кингисеппского района, Ленинградской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальная смета)

Ремонт щебеночного покрытия дорожного покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2942630,9 руб.
213582 руб.

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда занятых обслуживанием		
				эксплуатационная		оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				всего	в т.ч. оплаты труда							в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 27.3 п.3. Производство работ на обной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на брусой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015), ОЗП=8,69; ЗМ=6; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (5255 руб.): 142% от ФОТ (4354 руб.) СП (2813 руб.): 95% (0,85% от ФОТ (4354 руб.)	0,6	3880,7 329,74	3540,17 504,89	10,79	2328	198	2124 303	6	21,6936	13,02
Раздел 1. Ремонт щебеночной дороги												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2	ТСЦ-408-0131	3	66 60*1,1	514,99	514,99	514,99	33989			33989		
3	ТЕР27-04-001-04	1,4	1,4	6026,08 511,75	5499,21 798,77	15,12	8437	716	7699 1118	22	33,3822	46,74
		<p>Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)</p> <p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))</p> <p>(Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,69; МАТ=3,2</p> <p>НР (19236 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (15937 руб.)</p> <p>СП (10295 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (15937 руб.)</p>										
4	ТСЦ-408-0019	176,4 140*1,26	1847,27	1847,27		1847,27	325858			325858		
5	ТЕР27-03-001-01	8,9285	8,9285	29050,18 1145,52	6601,9 1345,68	21302,76	259375	10228	58945 12015	190202	74,724	667,17
		<p>Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания)</p> <p>(Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытие под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,69; МАТ=6,58</p> <p>НР (233302 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (193291 руб.)</p> <p>СП (124866 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (193291 руб.)</p>										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				2097988	96824		2097988		388699 116758	1611465		726,93
Накладные расходы				257793								
Сметная прибыль				137974								
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги				2493755								726,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						2133908					726,93
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						358847					726,93
	Итого						2493755					726,93
	Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги						2493755					726,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						2097988	96824	389699 116758	1611465		726,93
	Накладные расходы						257793					
	Сметная прибыль						137974					
	ВСЕГО по смете						2942630,9					726,93
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						2133908					726,93
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						359547					726,93
	Итого						2493755					726,93
	В том числе:											
	Материалы						1611465					
	Машины и механизмы						389699					
	ФОТ						213582					
	Накладные расходы						257793					
	Сметная прибыль						137974					
	НДС 18%						448875,9					
	ВСЕГО по смете						2942630,9					726,93

Понижающий коэффициент: 893612,57: 2942630,90=0,30367810315592

Сумма с понижающим коэффициентом 2942630,90 x 0,30367810315592 = 893612,57

Итого по смете с понижающим коэффициентом 893612,57

Заказчик Шеренговская Т.Д.

Подрядчик

Люткевич В.М.