

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТСЦ-408-0131	3 Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3)	66 60*1,1	514,99	514,99	33989	33989		33989			
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,24; ЗПМ=8,69; МАТ=3,2 НР (19236 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (15937 руб.) СП (10295 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (15937 руб.)</i>	1,4	6026,08 511,75 798,77	15,12	8437	716	7699 1118		22	33,3822	46,74
4	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3)	176,4 140*1,26	1847,27	1847,27	325858	325858		325858			
5	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с дообвалением нового материала (1000 м2 площади основания) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-001-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,69; МАТ=6,58 НР (23302 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (193291 руб.) СП (124866 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (193291 руб.)</i>	8,9285	29050,18 1145,52	21302,76	259375	10228	58945 12015	190202	74,724		667,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.												
2097988												
1611465												
389699												
116758												
726,93												
257793												
137974												
2493755												
2133908												
726,93												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							359847					
Итого							2493755					726,93
Итого по разделу 1 Ремонт щебеночной дороги							2493755					726,93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2097988	96824	389699	1611465		726,93
Накладные расходы							257793		116758			
Сметная прибыль							137974					
ВСЕГО по смете							2942630,9					726,93
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2133908					726,93
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							359847					726,93
Итого							2493755					726,93
В том числе:												
Материалы							1611465					
Машины и механизмы							389699					
ФОТ							213582					
Накладные расходы							257793					
Сметная прибыль							137974					
НДС 18%							448875,9					
ВСЕГО по смете							2942630,9					726,93

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

