

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО "Нежновское сельское

поселение"

Кингисеппский муниципальный р-н, Ленинградской области

Шеренговская Т. Д.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Ремонт щебеночного покрытия дороги

Объект: Ленинградская область, Кингисеппский район, Нежновское сельское поселение, д. Монастырьки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт щебеночного покрытия дороги в д. Монастырьки, МО "Нежновское сельское поселение" от ручья до дома №35а и дома №36а

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 995,731 руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на Сентябрь 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-027-02 (0)	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 Изп=8,69; Иэмм=7,52; НР=64% (80%*0,85*0,94); СП=28% (45%*0,85*0,8*0,9); ЗП=0*1,15; ЭММ=123,13*1,25; ЗПм=29,28*1,25; ТЗТ=1,1*1,15; ТЗТм=1,1*1,25	3,093 1000 м2 спланированной площади	153,91 0	153,91 36,6	4 484,85	0	3 579,84	1,27	3,93
2	ТЕР27-03-001-01 (0)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала Изп=8,69; Иэмм=5,28; Имаг=6,56; НР=113% (142%*0,85*0,94); СП=58% (95%*0,85*0,8*0,9); ЗП=954,6*1,15; ЭММ=5501,58*1,25; ЗПм=1121,4*1,25; ТЗТ=62,27*1,15; ТЗТм=45*1,25	3,093 1000 м2 площади основания	29 277,53 1 097,79	6 876,98 1 401,75	688 932,62	29 506,6	112 308,22	71,61	221,49
								37 676,48	56,25	173,98

3	[ТССЦпг03-21-01-110]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км	205,68 т	501,28	501,28	103 103,27	103 103,27	
4	ТЕР01-02-002-01 (0)	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см Изп=8,69; Измм=7,44; НР=76% (95%*0,85*0,94); СП=31% (50%*0,85*0,8*0,9); ЗП=0*1,15; ЭММ=3073,59*1,25; ЗПм=873,01*1,25; ТЗТ=31,99*1,15; ТЗТм=31,99*1,25	0,3093 1000 м3 уплотненно го грунта	3 841,99 0 1 091,26	3 841,99	11 979,58	8 841,16	11,38 12,37
5	ТЕРр66-43-06 (0)	Промывка канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм Изпг=8,69; Измм=5; Имаг=3,2; НР=86% (108%*0,85*0,94); СП=49% (68%*0,8*0,9)	0,04 100 м трубопрово да	36 323,64 6 678,41	29 325,55 1 708,5	12 163,09	5 865,11	14,43 4,29
6	ТЕРр68-22-01 (0)	Полное восстановление профиля Изпг=8,69; НР=83% (104%*0,85*0,94); СП=43% (60%*0,8*0,9)	20 1 м канавы	13,04 13,04	0 0	5 121,96	0	18,2 0
ИТОГО:						825 785,37	233 697,6	269,43
						34 094,37	42 187,19	194,91

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		34094,37	1
Машины и механизмы		233697,6	1
Материалы		432275,64	1
Итого			
Итого накладных расходов			
НДС на накладные расходы		83163,85*0,18*0,1712	18%
Итого сметной прибыли			
НДС на сметную прибыль		42553,91*0,18*0,15	18%
Итого			
НДС на машины и механизмы		(233697,6-42187,19)*0,18	0,18
НДС на материалы		432275,64*0,18	0,18
Итого			
С индексом дефлятором на 2015 год		942927,47*1,056	1,056
Всего по смете			

Понижающий коэффициент : $545232 : 995731,41 = 0,547569349047651$

Сумма с понижающим коэффициентом $995731,41 \times 0,547569349047651 = 545232,00$

Итого по смете с понижающим коэффициентом 545232,00



Шеренговская Т.Д.

Подрядчик

Фролов Д.С.