

Утверждаю:



Локальная смета №4

Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново (участок от автодороги Копорье-Ручьи в сторону дома №55) Кинтсепского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 03 2016 г. ТСНБ ЛО (редакция 2014 г.)

Сметная стоимость: 653869.78 руб  
 Нормативная трудоемкость: 56 00 ч.-час.  
 Зарплата основных рабочих: 9027 00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч			
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕР 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6,32, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3,5, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 4403 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 2365 руб.)	100 м <sup>3</sup> материала	0.374	5024,25	4582,68	12273	1421	10832	27,82	10	12
					426,45	665,64			2218	20,60		8
	408-0037	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-80 (70) мм (ТСЦЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2016 Ленинградская область)	м <sup>3</sup>	47.124 [37,4*1,26]	(1002,78)		(47255)					
2	ТЕР 27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 4,79, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7,54, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 97 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 52 руб.)	1 т	0.4976 [622*0,8/1000]	1712,43	62,04	6340	0	148	0	80	0
					0	18,14				0,66		0

3	ТЕРр 68-10-001	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Индексы: к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5,18, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5,15, (Н.Р. $104 \cdot 0,85 = 88\%$ = 6636 руб. С.П. $60 \cdot 0,8 = 48\%$ = 3620 руб.)	100 т смеси	0.6335	<u>70865,53</u> 555.11	<u>4101,88</u> 780.99	232600	3133	<u>13460</u> 4408	29.99 29.90	19 19
4	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ; плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> к стоим. эксл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5,16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3,93, (Н.Р. $142 \cdot 0,85 = 121\%$ = 9558 руб. С.П. $95 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 65\%$ = 5134 руб.)	1000 м2 покрытая	0.622	<u>72429,55</u> 803.38	<u>3311,08</u> 622.01	182073	4452	<u>10627</u> 3447	44.05 19.08	27 12
5	ТЕР 27-06-021-1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к прямым затратам: 2 к стоим. эксл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 3,84, к материалам: 3,93, (Н.Р. $142 \cdot 0,85 = 121\%$ = 25 руб. С.П. $95 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 65\%$ = 14 руб.)	1000 м2 покрытая	0.622	<u>17046,72</u> 3.77	<u>7,75</u> 0	41682	21	<u>19</u> 0	0.21 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				474968	9027	35086 10153		56 39
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			9027				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			35086				
		в том числе зарплата машинистов:		1			10153				
		Индекс к стоимости материалов:		1			430855				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			47255				
		Итого с индексацией:	руб.				522223	9027	35086 10153		56 39
		Накладные расходы %:	%				20719				
		Итого с накладными:	руб.				542942				
		Сметная прибыль %:	%				11185				

